

Cenová ponuka:

Stavba: Oprava výtlkov na Mk v Seredi v roku 2015

Objednávateľ : Msú Sered'

Zhotoviteľ :

| Č.pol. | Popis prác/výkaz výmer | mer.j. | vým. | jedn. c. | Spolu (eur.) |
|--------|---|--------|--------|----------|--------------|
| 1. | Rezanie LA alebo AB vhr. do 5 cm | m | 1114,3 | | |
| | 1114,30 m | | | | |
| 2. | Odstránenie LA v hr. 4 cm | m2 | 657,7 | | |
| | 175,23+70,64+48,07+89,93+56,87+9,21+6+33,81+74,89+75,78+17,28=657,70 m2 | | | | |
| 3. | Odstránenie AB v hr. 5 cm | m2 | 147,63 | | |
| | 805,33-657,70=147,63 m2 | | | | |
| 4. | Mechanické očistenie výtlkov | m2 | 805,33 | | |
| | 805,33 m2 | | | | |
| 5. | Náter ALP 0,7kg/m2 | m2 | 805,33 | | |
| | 805,33 m2 | | | | |
| 6. | Kryt z ABS II. AC 8 v hr. 5 cm | m2 | 805,33 | | |
| | 805,33 m2 | | | | |
| 7. | Naloženie suti na vozidlo | t | 87,591 | | |
| | 657,70x0,4x2,6+147,62x0,05x2,6=68,40+19,191=87,591 t | | | | |
| 8. | Vodorovná doprava suti na skládku investora do 2 km | t | 87,591 | | |
| | 87,591 t | | | | |
| 9. | Uloženie suti na skládke | t | 87,591 | | |
| | 87,591 t | | | | |
| | Stavebné práce spolu: | | | | |
| | Vedľajšie rozpočtové náklady : | | | | |
| | Rušenie prác verejnou dopravou | % | 3,00 | | |
| | Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia | % | 2,00 | | |
| | Stavebné práce celkom : | | | | |
| | DPH | % | 20,00 | | |
| | STAVEBNÉ PRÁCE CELKOM v EUR.: | | | | |

Cena za 1 m2 výtlku

Vypracoval :

v, dňa: