

ZADANIEStavba: **SKATEPARK****Výkaz výmer**

P.č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV**Práce a dodávky HSV****1 Zemné práce**

1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	373,500		
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	373,500		
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50 m	m3	373,500		

2 Zakladanie

5	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1.5, šírky od 0 do 3 m	m2	830,000		
6	693	6936655100	Separáčny, filtračný a spevňovací geotextílie	m2	866,000		

3 Špeciálne konštrukcie - Prekážky

7	011	3631315611	Podkladný betón tr. C 8/10 hr.	m3	114,000		
8	016	378388324	Prekážky z betónu tr. C 20/25 - atypické prvky	m3	56,000		

5 Komunikácie

9	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením hr. 200 mm	m2	830,000		
10	221	564811111	Podkald zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 50 mm	m2	830,000		
11	221	5648511111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	830,000		

6 Dlažby

12		632921415	so zaliatím škár škár na celú výšku cementovou maltou na škárovanie, hr. dlažby 60 mm	m2	74,000		
----	--	-----------	---	----	--------	--	--

13			Vonkajšia dlažba betónová hr 60	m2	74,000		
----	--	--	---------------------------------	----	--------	--	--

7 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14	011	631315712	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr. 150 mm	m3	71,250		
15	011	631319136	Príplatok za aplikáciu vsypového materiálu 4 kg/m2	m3	71,250		
16	585	5856030110	Vsypy do panc. podlahy balenie 25 kg, prirod.	kg	1182,000		
17	011	631319166	Príplatok za strojné hladenie betónovej mazaniny	m3	71,250		
18	011	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,250		
19	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,975		

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

20	221	919722211	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte škáry vytmelené trvalopružným tmelom	m	310,000		
21	246	2463802000	Tmel izolačný trvale pružný Mastic S3 (bal. 25 kg)	kg	176,000		
22	011	953941416	Osadenie oceľových platní	ks	2,000		
23	553	5530010001	Oceľové platne 30/30/5	ks	2,000		

99 Presun hmôt HSV

24	015	998142251	Presun hmôt zvislá nosná konštrukcia monolitická betónová	t	100,216		
25	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s kratom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	418,687		

PSV

Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

26	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	200,513		
27	553	5539910011	Prekážka z uzatvoreného profilu 100/100/3	kg	200,513		

28	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
----	-----	-----------	---	---	--	--	--

Celkom

bez DPH

s DPH
